



BELKA ŻELBETOWA B5-szt.1

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#8	#10	#12	#16	#20
1	16	724	2				14,48	
2	20	650	6					39,00
3	8	152	32	48,64				
Długość ogółem [m]				48,64	0	0	14,48	39,000
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				19,213	0,000	0,000	22,849	96,174
Masa razem [kg]-dla 1 szt. B5				138,24				



BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN (RB 500 W)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EMBAU INVEST MARCIN KANIUCZAK 35 - 213 RZESZÓW ul. KRAKOWSKA 349	
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIELUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW	
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406 obr. 216 STAROMIEŚCIE	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- PRALNI NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 STAROMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	BELKA ŻELBETOWA B5	
KONSTRUKCJA projektował: mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ	upr. PDK/0157/PWOK/10	podpis
SKALA 1 : 25	NUMER RYSUNKU 14/Z/W	
DATA MARZEC 2020 R.	UWAGA:	