


PRZĘKRÓJ A-A
SKALA 1:25



RDZEŃ ŻELBETOWY Rd4-szt.7

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#8	#10	#12	#16	#20
1	8	142	16	22,72				
2	16	408	6				24,48	
Długość ogółem [m]				22,72	0	0	24,48	0
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				8,974	0,000	0,000	38,629	0,000
Masa razem [kg]-dla 1 szt. Rd4				47,60				

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN (RB 500 W)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EMBAU INVEST MARCIN KANIUCZAK 35 - 213 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 349	
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIELUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW	
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406 obr. 216 STAROMIEŚCIE	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- PRALNI NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 STAROMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	RDZEŃ ŻELBETOWA Rd4	
KONSTRUKCJA	upr. PDK/0157/PWOK/10 mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ	podpis
SKALA	1 : 25	NUMER RYSUNKU 20/Z/W
DATA	MARZEC 2020 R.	UWAGA: