




WIENIEC ŻELBETOWY W2
Skala 1:25

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25






Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#6	#10	#12	#16	#20
1	12	100	4			4,00		
2	6	100	5	5				
Długość ogółem [m]				5	0	4	0	0,00
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				1,110	0,000	3,552	0,000	0,000
Masa razem [kg]-dla 1 mb W2				4,66				

1) 4 # 20 mm L=100 cm
100

WIENIEC ŻELBETOWY W1
Skala 1:25

PRZEKRÓJ 1-1
SKALA 1:25



Materiał fundamentów
-Beton konstrukcyjny: C20/25
-Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)

Minimalna grubość otulenia $c_{min}=2,5cm$

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#6	#10	#12	#16	#20
1	12	100	4			4,00		
2	6	102	5	5,1				
Długość ogółem [m]				5,1	0	4	0	0,00
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				1,132	0,000	3,552	0,000	0,000
Masa razem [kg]-dla 1 mb W1				4,68				

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EMBAU INVEST MARCIN KANIUCZAK 35 - 213 RZESZÓW ul. KRAKOWSKA 349	
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIELUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW	
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406 obr. 216 STAROMIEŚCIE	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- PRALNI NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 STAROMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	WIEŃCE ŻELBETOWE W1, W2	
KONSTRUKCJA projektował: mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ	upr. PDK/0157/PWOK/10	podpis
SKALA	1 : 25	NUMER RYSUNKU 35/Z/W
DATA	MARZEC 2020 R.	UWAGA: