RDZEŃ ŻELBETOWY Rd1
Skala 1:25



RDZEŃ ŻELBETOWY Rd1-szt.8

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#8	#10	#12	#16	#20
1	8	93	44	40,92				
2	16	428	4				17,12	
3	16	434	4				17,36	
4	16	150	4				6,00	
Długość ogółem [m]				40,92	0	0	40,48	0
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				16,163	0,000	0,000	63,877	0,000
Masa razem [kg]-dla 1 szt. Rd1				80,04				

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)

STAL ZBROJENIOWA AIIIN (RB 500 W)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EMBAU INVEST MARCIN KANIUCZAK 35 - 213 RZESZÓW ul. KRAKOWSKA 349
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIEŁUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406 obr. 216 STAROMIEŚCIE
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- PRALNI NA CZĘŚĆI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 STAROMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
BRANŻA	KONSTRUKCJA
TYTUŁ RYSUNKU	RDZEŃ ŻELBETOWA Rd1
KONSTRUKCJA projektował: mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ	upr. PDK/0157/PWOK/10 podpis
SKALA 1 : 25	NUMER RYSUNKU **17/Z/W**
DATA MARZEC 2020 R.	UWAGA: