



SCHEMAT STATYCZNY




BELKA ŻELBETOWA B3  
Skala 1:25





BELKA ŻELBETOWA B3-szt.1

Nr pręta	Średnica	Długość [cm]	ilość [szt.]	Długość [m]				
				#8	#10	#12	#16	#20
1	16	493	2				9,86	
2	16	415	6				24,90	
3	8	148	21	31,08				
Długość ogółem [m]				31,08	0	0	34,76	0
Masa jednostkowa [kg/m]				0,395	0,16	0,888	1,578	2,466
Masa ogółem [kg]				12,277	0,000	0,000	54,851	0,000
Masa razem [kg]-dla 1 szt. B3				67,13				

PRZEKRÓJ 1-1  
SKALA 1:25



PRZEKRÓJ 2-2  
SKALA 1:25



BETON KONSTRUKCYJNY C20/25 (B25)  
STAL ZBROJENIOWA AIIIIN (RB 500 W)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	EMBAU INVEST MARCIN KANIUCZAK 35 - 213 RZESZÓW UL. KRAKOWSKA 349	EMbau INVEST
INWESTOR	USŁUGI MAGIELNICZE "WALDI" WALDEMAR MARTINEK UL. POPIELUSZKI 20/5 35 - 328 RZESZÓW	
ADRES INWESTYCJI	RZESZÓW CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR EWID.:2404, 2405, 2406 obr. 216 STAROMIEŚCIE	
TEMAT	BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO- PRALNI NA CZĘŚCI DZIAŁEK O NR EWID. 2404, 2405, 2406, OBR. 216 STAROMIEŚCIE POŁOŻONEJ W RZESZOWIE PRZY UL. KS. J. STAFIEJA	
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY	
BRANŻA	KONSTRUKCJA	
TYTUŁ RYSUNKU	BELKA ŻELBETOWA B3	
KONSTRUKCJA	upr. projektował: mgr inż. EWA KRZYSZTOŃ	podpis
SKALA	1 : 25	NUMER RYSUNKU 12/Z/W
DATA	MARZEC 2020 R.	UWAGA: